

Veiligheidsvoorschriften voor onderaannemers

Onderstaande veiligheidsvoorschriften moeten worden medegedeeld aan en gekend zijn door alle medewerkers die in opdracht van ContrAll werkzaamheden uitvoeren.

Algemeen

- Houd u aan de wettelijke regels en normen, aan de specifieke voorschriften van de opdrachtgever en/of hoofdaannemer, de voorschriften die op de projectlocatie gelden en aan deze veiligheidsvoorschriften.
- Indien u van mening bent dat het werk niet veilig uitgevoerd kan worden, meld dit dan direct aan de leidinggevende monteur en/of VGWM-coördinator op de locatie. Indien niet aanwezig, dan melden bij de projectleider van ContrAll.
- Onveilige situaties dienen onmiddellijk te worden weggenomen (indien mogelijk) en te worden gemeld aan de leidinggevende monteur en/of VGWM-coördinator op de locatie.
- VGWM-incidenten dienen te worden gemeld aan de leidinggevende monteur en/of VGWM-coördinator op de locatie en tevens binnen 24 uur aan de projectleider van ContrAll. Ongevallen met blijvend letsel, dodelijke ongevallen en ongevallen met verzuim (vermoedelijk) dienen direct te worden gemeld aan de projectleider van ContrAll.
- Zorg, indien aanwezig, dat u op de hoogte bent van de inhoud van het VGWM-plan, Taakrisicoanalyse of werkvergunning.

Melden

Wanneer u op een projectlocatie komt, dient u zich eerst te melden bij de leidinggevende monteur en/of VGWM-coördinator op de locatie. Op een tankstation dient u zich vooraf te melden bij de stationsmanager of diens vervanger.

Werkkleding en Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)

- Het dragen van gepaste werkkleding en veiligheidsschoenen is altijd verplicht. Afhankelijk van de werkzaamheden bent u ook verplicht om aanvullende PBM's te dragen.
- Zorg ervoor dat werkkleding en PBM's in goede staat verkeren.
- Draag op een tankstation altijd een veiligheidshesje, -jas of -shirt.

Hoofdbescherming

Het dragen van een veiligheidshelm is verplicht...

- in alle situaties waar boven het hoofd wordt gewerkt.
- bij gevaar voor vallende voorwerpen.
- om en nabij rijdend materieel (shovels, kranen, hoogwerkers, e.d.) en hijswerkzaamheden.
- indien dit door een blauw bord met witte opdruk wordt aangegeven en/of de opdrachtgever dit vereist.

Oogbescherming

Het dragen van oogbescherming is verplicht...

- bij werkzaamheden waarbij door stof of rondvliegend materiaal gevaar voor de ogen aanwezig is, zoals slijpen, lassen, verspanende bewerkingen, hakken en breken.
- bij het werken met gevaarlijke stoffen.
- indien dit door een blauw bord met witte opdruk wordt aangegeven en/of de opdrachtgever dit vereist.

Gehoorbescherming

Het dragen van gehoorbescherming is verplicht...

- vanaf 80 dB(A).
- indien dit door een blauw bord met witte opdruk wordt aangegeven en/of de opdrachtgever dit vereist.

Handbescherming

Het dragen van handbescherming is verplicht...

- bij werkzaamheden met gevaarlijke stoffen, laswerkzaamheden of andere werkzaamheden waar u handletsel kunt oplopen.
- bij verplaatsen van scherpe, ruwe, puntige of gekartelde materialen.
- indien dit door een blauw bord met witte opdruk wordt aangegeven en/of de opdrachtgever dit vereist.

Adembescherming

Het dragen van adembescherming is verplicht...

- in alle situaties waar stof in grote concentraties kunnen worden ingeademd.
- bij werkzaamheden waarbij gevaarlijke gassen of dampen kunnen vrijkomen.
- indien dit door een blauw bord met witte opdruk wordt aangegeven en/of de opdrachtgever dit vereist.

Werken op hoogte

Bij het werken op hoogte (valgevaar > 2,5 meter) moet valgevaar voorkomen worden door...

- te werken op een permanente werkplatform met relingen, of
- te werken op tijdelijke of mobiele werkplatforms (zoals steigers of hoogwerkers) die voorzien zijn van relingen.
- het dragen van persoonlijke valbescherming.

Een ladder mag alleen nog worden ingezet bij kortdurende klussen of als een veiliger alternatief zoals een steiger of hoogwerker niet mogelijk is.

Zonegebieden (ATEX)

Voor aanvang van de werkzaamheden stelt u zich op de hoogte van de zonegebieden op de projectlocatie. Binnen de zonegebieden gebruikt u de daarvoor toegestane gereedschappen en/of materieel en gebruikt u de daarvoor geschikte materialen en onderdelen. U bent op de hoogte van de voorwaarden voor het werken in zonegebieden, zoals geformuleerd in AI-34 'Veilig werken in een explosieve atmosfeer'.

Orde en netheid

De projectlocatie dient te allen tijde netjes en ordelijk te zijn. Afval dient door de onderaannemer zelf te worden afgevoerd.

Werken in besloten ruimte

Werkzaamheden in een besloten ruimte, bijvoorbeeld het werken in opslagtanks of putten, dienen te worden uitgevoerd onder gecontroleerde omstandigheden en met tenminste 2 personen. Altijd is er een toezichthouder buiten de besloten ruimte, die in geval van nood, handelend kan optreden. Er dient gewerkt te worden volgens AI-5 'Veilig werken in besloten ruimten'.

Verontreinigde grond en grondwater

Constatering van verontreinigde grond en/of grondwater dient direct te worden gemeld aan de leidinggevende monteur en/of VGWM-coördinator op locatie. Indien niet aanwezig, dan melden bij de projectleider. Alle medewerkers die werkzaamheden verrichten in verontreinigde grond, moeten zich houden aan de voorschriften in AI-blad 22 'Werken met verontreinigd grond en verontreinigd grondwater'.

Schadelijke stoffen

Indien schadelijke stoffen worden gebruikt worden alle voorzorgsmaatregelen genomen die de risico's verbonden aan het gebruik te voorkomen. Voor het gebruik wordt zeker gesteld dat de gebruikte stoffen geen schade aan personen, materiaal/materieel/apparatuur of het milieu kunnen veroorzaken.

Verkeersregels op de projectlocatie

- Houd u aan de verkeersregels op de projectlocatie.
- Parkeer uw auto zo dat er geen overlast ontstaat.
- Bij geringe ruimte alleen de wagens met veel materiaal en/of gereedschap direct op de locatie parkeren.

Afzetten van de werkplek

De werkplek of projectlocatie moet te allen tijde beschermd worden m.b.v. deugdelijke afzettingen. Dit geldt ook voor op het terrein geplaatste obstakels.

Materieel

Werk alleen met goedgekeurd materieel/gereedschap.

Niet eten en drinken

Eten en drinken is op de projectlocatie (behalve in de schaftkeet) niet toegestaan.

Open vuur en roken

- Binnen ieder gebouw en op het terrein van de opdrachtgever mag alleen worden gerookt op die plaatsen waar duidelijk staat aangegeven dat dit is toegestaan.
- Het is ten strengste verboden om te roken op alle tankstations. U mag dus niet roken op het terrein van het tankstation, met uitzondering van de plaatsen waar dit uitdrukkelijk wel wordt toegestaan.
- In de schaftkeet mag niet worden gerookt.
- Op tankstations geldt een absoluut verbod voor open vuur, tenzij hiervoor specifiek toestemming is verleend.

Alcohol en drugs

Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol en/of drugs op de projectlocatie te verschijnen. Tijdens het verrichten van de werkzaamheden is het gebruik en in het bezit hebben van alcohol en/of drugs niet toegestaan.

Medicijngebruik

Indien een medewerker medicijnen gebruikt die de rijvaardigheid of het werken aan machines of met gereedschap kunnen beïnvloeden dient dit bekend te zijn bij de onderaannemer. Indien het van invloed is op de te verrichten werkzaamheden, dan dient dit tevens te worden gemeld aan de projectleider van ContrAll.

Mobiel bellen op een tankstation

- Op het tankstation dient de mobiele telefoon te allen tijde uitgeschakeld te zijn.
- De mobiele telefoon mag wel in een carkit ingeschakeld zijn en gebruikt worden.
- In de shop van tankstations zullen lokale regels gerespecteerd worden, dus indien bv een bel-verbodssticker op de deur aanwezig is, dan mag u niet bellen in de shop van het tankstation.

Fotograferen op de projectlocatie

- Vooraf dient altijd toestemming te worden gevraagd aan de opdrachtgever en/of stationsmanager.
- Zonder flitser mag op de tankstations zonder beperkingen worden gefotografeerd.
- Met flitser moet de opstelplaats worden afgezet en moet bovenwinds worden gefotografeerd.

Noodvoorzieningen

- Maak uzelf vertrouwd met de omgeving van de werkplek, (nood-)uitgangen, vluchtwegen en noodvoorzieningen.
- Lees de alarmregeling in het VGWM-plan en weet wie de aanwezige BHV-ers zijn.
- Houd vluchtwegen, (nood-)uitgangen en branddeuren vrij van obstakels.
- Zorg voor de aanwezigheid van de benodigde brandblusapparatuur en noodvoorzieningen.
- Plaats nooit obstakels zodanig, dat zij de zichtbaarheid en directe bruikbaarheid van blus- en meldingsapparatuur belemmeren.

Aanvullende voorschriften voor het verrichten van werkzaamheden op tankstations

Indien u werkzaamheden gaat verrichten op een tankstation, dan dient u zich tevens te houden aan de specifieke veiligheidsvoorschriften van onze opdrachtgevers. Indien u niet in het bezit bent van deze voorschriften, dan bent u verplicht om deze bij ons op te vragen.